



[www.gs-schenk.de](http://www.gs-schenk.de)

Anlässlich einer Ausschreibung erhielt GS SCHENK den Auftrag, die Rohbauarbeiten der neuen Gemeindegebäude in der Eichenstraße 9 durchzuführen. Eine Besonderheit an diesem Projekt war das ansprechende Sichtmauerwerk.

Die Plattengründung erfolgte mit Streifenfundamenten, Decken und Treppen wurden in Stahlbetonkonstruktion ausgeführt. Ebenso wurden die unterschiedlichen Ebenen der Flachdächer betoniert. Für ca. 2.870 m<sup>3</sup> umbauten Raum wurden etwa 31 t Stahl und 380 m<sup>3</sup> Beton verbaut.

**AUF EINEN BLICK:**

- Baubeginn: Juni 2012
- Fertigstellung: November 2013
- Geschossfläche: ca. 678 m<sup>2</sup>
- Bausumme: ca. 600.000 €

Mehr Informationen zu unseren Projekten im Web unter: [www.gs-schenk.de](http://www.gs-schenk.de)



REFERENZ BAUEN

## GEMEINDE- UND PFARRHAUS FÜRTH, EICHENSTRASSE 9

Die Evangelisch-Lutherische Gesamtkirchengemeinde Fürth beauftragte GS SCHENK mit den Rohbauarbeiten für ein neues Gemeindehaus sowie Pfarrhaus. Dank des Neubaus bieten sich der Lukas-Gemeinde in Fürth-Fürberg eine Vielzahl neuer Raum- und Entfaltungsmöglichkeiten.

